INSTALLATIE VOORWAARDEN

Algemene installatievoorwaarden:

Maten in mm van afgewerkte vloer en wanden.

Keuken leverancier is niet aansprakelijk van door derden opgegeven aansluitpunten,deze punten moeten door de opdrachtgever worden gecontroleerd.

Plaatsen van apparatuur geschiedt door Keuken leverancier (gas -apparatuur wordt aangesloten na gas& B -klep,water na stopkraan / terugslagklep).

Opmerking: Keuken leverancier geeft geen garanties ten aanzien van nauwkeurigheid,actualiteit en bruikbaarheid van de ter beschikking gestelde digitale gegevens.

Keuken leverancier adviseert nadrukkelijk om in de achterwand, waar kook -bak- en braadapparatuur tegen geplaatst wordt, promatec of no brando toe te passen,door warmte ontwikkeling van thermische apparatuur is er anders een reëel kans dat hout of andere bouwmaterialen gaan smeulen in de tussenwand met kans op brand.

Keuken leverancier is hiervoor nooit aansprakelijk te stellen.

Werkzaamheden uit te voeren door derden:

(tenzij in de leveringstekst of op de tekening anders is aangegeven.

Bouwkundige werkzaamheden:

Installatie vloeroosters en/of goten, alle doorvoeren afdichten(o.a. waterdicht en brandwerend)

Wanden zuiver haaks en in het lood afwerken,wanden betegelen tot aan het plafond

Wanden zodanig construeren dat aan te brengen goederen zoals: wandkasten, inhang frames, consoles e.o. bevestigd en gedragen kan worden(bij metal -stud wanden altijd achterhout aanbrengen)

Bouwkundige sokkels aan de bovenzijde glad afsmeren met egaline

Bouwkundige sokkels volledig waterpas

Alle verticale buitenhoeken dienen door de bouwkundig aannemer te worden afgewerkt met een rvs afwerk hoekprofiel

Alle doorvoeren dienen , indien vereist , door de bouwkundige aannemer brandwerend te worden afgedicht

Alle aangegeven hoogte maten zijn gerekend vanaf afgewerkte vloerhoogte

Voor het ophangen van plafond etagères en infrarood etagères door aannemer aan te brengen multiplex panelen 30mm één en ander conform tekening

Elektrotechnische werkzaamheden:

Levering & en aanbrengen wandcontactdozen, werkschakelaars e.d.

Alle leidingen inbouwen,tenzij anders vermeld

Aarding van rvs werkbladen: 850 =vloer

Wcd’s 400 volt:CEE-Form tenzij anders vermeld.

In de bouwkundige sokkels aangegeven kabels te voorzien van lasdozen,kabellengte als aangegeven op tekening.

Elektrotechnisch aansluiten van de regelkasten m.b.t. de luchtbehandeling door de elektricien alsook het elektrotechnisch functioneren hiervan.

Magnetronovens en infrarood etagères elk een eigen groep

Loodgieters werkzaamheden:

Levering en aanbrengen van stopkranen, syphons , terugslagkleppen, beluchters, schrobputten, gas & B -klep en overigen

Alle leidingen inbouwen, tenzij anders gemeld

Waterleidingen eindigen op stopkranen , voorzien van (niet) controleerbare keerkleppen (welke aan de eisen van de plaatselijke waterleidingsmaatschappij dienen te voldoen)

Alle aangegeven afvoeren dienen te zijn voorzien van een syphon met manchet

Aansprakelijkheid voor het aansluiten van afvoerleidingen berust niet bij de keukenleverancier

Bladkranen geleverd door Keuken leverancier tenzij anders vermeld, aansluiten van de bladkranen door de loodgieter

Gasleidingen eindigen met een gaskraan, gastechnisch aansluiten van gasleidingen op de apparatuur uit te voeren door de loodgieter

Let op: Keuken leverancier sluit aan na de gas-en B-klep deze te leveren den te plaatsen door de gas -installateur

Afvoer t .b .v .de combisteamers, eerste 2 meter hittebestendige pijp

Water toevoeren voor vaatwasmachines, en combisteamers kalk behandeld

Ontharding installaties te leveren en aan te sluiten door de loodgieter

Waterdruk bij tap-/aansluitpunt van vaatwasmachine dient nominaal 3 bar te zijn dus na waterontharder

½'' Water t.b.v. waterontharder, eindigen met beluchte kraan

½'' Koud / warm water t.b.v. bladkraan, 8 ltr / min

½''Koud / warm water t.b.v. wasmachine eindigen met beluchte kraan

½'' Koud / warmwater t.b.v. handenwasbak, eindigen met haakse balofix

½'' Koud / warm water t.b.v. van voorspoel douche, 16 ltr / min,

½''Loze leiding t.b.v. onthard watertoevoer combisteamer en of vaatwasmachine, deze komt bij centrale waterbehandelaar vandaan, eindigen met kraan

Het luchtdicht aansluiten van de afvoeren van de koelwerkbanken uit te voeren door de loodgieter

Gevraagde warmwater aangesloten op apparatuur waar nodig voorzien van mengventiel, in overleg met de keukenleverancier.

Leverancier luchtbehandelingstechniek:

De afzuigkappen worden opgehangen met de onderzijde afzuigkap op 2050mm vanaf de afgewerkte vloer.

De gegevens met de luchtbehandelingstechniek zijn niet in de Keuken leverancier tekeningen opgenomen, deze dienen te worden verstrekt door de desbetreffende luchtbehandeling leverancier

Wij wijzen erop dat voor een goed functioneren van de luchtbehandelingsinstallatie er voldoende luchttoevoer aanwezig dient te zijn

Leverancier koeltechnische installatie:

Exacte locatie van de motoren .t.b.v. de koel - vriescel en werkbanken dienen nader bepaald te worden alsmede de stroom voorzieningen voor deze motoren

De opstelplaats van de motoren dient voldoende geventileerd te zijn i.v.m. de warmte ontwikkeling van de motoren

Isolatie van de koelleidingen uit te voeren door de koeltechnisch leverancier